

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

783 Dokončovacie práce - nátery

1 960,177 0,299

230	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	30,876	3,142	97,012	0,005
231	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	30,876	1,661	51,285	0,003
232	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	10,000	0,978	9,780	0,001
233	783521000	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom - 70µm	m2	87,603	2,684	235,126	0,031
234	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	89,643	3,327	298,242	0,039
235	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	33,480	4,235	141,788	0,011
236	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	214,680	2,252	483,459	0,069
237	783894112	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	353,175	1,822	643,485	0,141

784 Dokončovacie práce - maľby

177,080 0,045

238	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	105,279	0,354	37,269	0,011
239	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	105,279	1,328	139,811	0,035

M Práce a dodávky M

2 177,835 0,000

21-M Elektromontáže

2 177,835 0,000

240	210961000	Demontáž bleskozvodu	sub	1,000	254,934	254,934	0,000
241	210961302	Demontáž osvetlenia	ks	1,000	84,978	84,978	0,000
242	210963141	Demontáž skrine rozvádzača	ks	2,000	25,493	50,986	0,000
243	Pol0	Materiál	0	0,000	0,000	0,000	0,000
244		Hrom- gulatina 8 AlMgSi drôt 1kg=7,40m	kg	22,000	2,855	62,810	0,000
245		Hrom- pasovina FeZn 30x4 (1m=0,952kg)	kg	30,000	2,641	79,230	0,000
246		Uyemňovacia tyč ZT dl.2m	ks	6,000	10,197	61,182	0,000
247		Hrom- podpera	ks	122,000	0,779	95,038	0,000
248		Hrom- svorka SO	ks	7,000	0,708	4,956	0,000
249		Hrom- Svorka SM 8 spojovacia na guľ. 8	ks	22,000	0,708	15,576	0,000
250		Hrom- Svorka SR 03a zemniaca	ks	12,000	0,708	8,496	0,000
251		Hrom- Svorka SS bez príložky, 2skrutky	ks	6,000	0,496	2,976	0,000
252		Stítok označovací 3	ks	6,000	0,425	2,550	0,000
253		Hrom- držiak DOU vr. 1 - so 100mm stred.vrutom (l=180mm)	ks	30,000	0,779	23,370	0,000
254		Ochranný uholník OU 1,7	ks	6,000	4,334	26,004	0,000
255		Svorka k zemnej tyči SJ01	ks	12,000	0,739	8,868	0,000
256		Práca	M.J	0,000	0,000	0,000	0,000
257		Montáž hrom.gulatiny vr.podpier	m	118,000	2,634	310,812	0,000
258		Montáž držiaku DOU	m	30,000	1,785	53,550	0,000
259		Montáž ochranného uholníka	ks	6,000	4,334	26,004	0,000
260		Montáž SS vr.štítku	ks	6,000	2,634	15,804	0,000
261		Osadenie zemnej tyče	ks	6,000	10,197	61,182	0,000
262		Spojenie gulatiny svorkou	ks	22,000	2,656	58,432	0,000
263		Pripojenie oplechovania svorkou	ks	7,000	3,576	25,032	0,000
264		Montáž zemnej pásovin	kg	30,000	2,479	74,370	0,000
265		Spojenie pásovin s uzemňovacou tučou	ks	6,000	2,634	15,804	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
266		Výkopové práce vr. uvedenia do pôvodného stavu pre každý zvod	ks	6,000	56,652	339,912	0,000
267		Práce nazahnuté v cenníku	hod	16,000	5,665	90,640	0,000
268		Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro	hod	9,000	21,245	191,205	0,000
269		Vypracovanie revíznej správy	hod	9,000	8,498	76,482	0,000
270		Dovoz materiálu do 20km	ks	1,000	56,652	56,652	0,000

Celkom

129 899,800

149,271